

**PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS 2022
DEPENDENCIA O ENTIDAD: ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.**

CUCOP	CONCEPTO	VALOR ESTIMADO DE COMPRA	VALOR ESTIMADO DE COMPRAS MIPYMES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	ENTIDAD FEDERATIVA	T1	T2	T3	T4
351020003	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 301.50 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE: RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFALTICO, REFUERZO EN CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL EDIFICIO "SALAS DE REGRABACIÓN Y DOBLAJE" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S. A.,	\$169,623.90	\$169,623.90	1	SERVICIO	N	CIUDAD DE MÉXICO	0	50	50	0
351020003	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN 395.50 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE: RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE IMPRIMADOR ASFALTICO, REFUERZO EN CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL EDIFICIO AZOTEA DEL EDIFICIO "VESTIBULO DE LA SALA SILVESTRE REVUELTAS"	\$222,508.30	\$222,508.30	1	SERVICIO	N	CIUDAD DE MÉXICO	0	0	100	0
351020003	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 300 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA, INCLUYE: RETIRO DE MANTO IMPERMEABLE EXISTENTE, REFUERZO EN CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO LABORATORIO FOTOQUÍMICO DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$168,780.00	\$168,780.00	1	SERVICIO	N	CIUDAD DE MÉXICO	0	0	100	0
351020003	SERVICIO PARA REMODELACIÓN DE PASILLO UBICADO EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO SALAS DE SONIDO THX, A BASE DE LAMBRÍN DE TABLAROCA DE ½" DE ESPESOR EN MUROS CON ENTRECALLES VERTICALES DE PISO A TECHO A CADA 10 MTS, CAJILLOS VERTICALES DE MADERA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 15 CMS DE LADO DE PISO A TECHO A CADA 10 MTS, CAJILLO PARA ALUMBRADO DE 15 CMS DE ANCHO, PISO LAMINADO DE MADERA DE 7 MM DE ESPESOR TIPO DUELA, BAJO ALFOMBRA DE POLIHOAM DE ¼" DE ESPESOR, REHABILITADO DE PLAFÓN MODULAR, LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 40 WATTS, INCLUYE: MOLDURA ZOCLO DE MADERA, DEMOLICIÓN DE ALFOMBRA CON RECUPERACIÓN, DESMANTELAMIENTO DE CONTACTOS, APAGADORES, Y LUMINARIAS CON RECUPERACIÓN, NIVELACIÓN DE PISO, BASTIDOR ARMADO A BASE DE POSTES Y CANALETAS DE LÁMINA GALVANIZADA A CADA 0.61 CMS, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PASTA, SELLADOR Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX, BARNIZ DE POLIURETANO, LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$100,000.00	\$100,000.00	1	SERVICIO	N	CIUDAD DE MÉXICO	0		100	0
351020003	ANÁLISIS, DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LOS CONCEPTOS, PARA ADECUAR NÚCLEO ANITARIO PARA EL SERVICIO GENERAL DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A., A BASE DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO Y TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, CONFORMADOS POR UN NÚCLEO SANITARIO PARA HOMBRES, CON DOS SERVICIOS DE W.C., DOS LAVABOS, MINGITORIO Y UN CAMBIADOR, UN NÚCLEO SANITARIA PARA MUJERES CON CUATRO SERVICIOS DE W.C., DOS LAVABOS Y UN CAMBIADOR Y UN CUARTO DE SERVICIO, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEOS SANITARIOS Y DESMANTELAMIENTO DE CASSETAS DE MULTYPANEL, TRAZO, DEMOLICIONES, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, FIRMES DE CONCRETO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, MURO VERDE, ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, VENTANAS Y PUERTAS, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$1,339,087.80	\$1,339,087.80	1	SERVICIO	N	CIUDAD DE MÉXICO	0	100	0	0
TOTALES		\$2,000,000.00	\$2,000,000.00								

ELABORÓ

MAGALI RUBY GONZALEZ JARAMILLO
GERENTE DE RECURSOS MATERIALES,
SERVICIOS GENERALES Y OBRA PÚBLICA

SANTIAGO QUINTANAR GALICIA
JEFE DE OBRA PÚBLICA

REVISÓ

GUILLERMO GERARDO CORTÉS OSEGUERA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

LORENA MANRIQUE MANSOUR
DIRECTORA GENERAL